



Република Србија
ОСНОВНИ СУД У СУРДУЛИЦИ
Су IV-22-12/2025
24. април 2025. године
С у р д у л и ц а
ЈН 7/2025

ВРСТА, ОПИС И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МОКРИХ ЧВОРОВА ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ СУДА У СУРДУЛИЦИ, У СЕДИШТУ СУДА
И СУДСКОЈ ЈЕДИНИЦИ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Седиште суда у Сурдулици

Припремни радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПН О без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Демонтажа дрвених врата у мокрим чворовима, дим. врата 75x215 цм, обрачун по комаду	ком	3				
2	Демонтажа санитарија у мокрим чворовима -умиваоник комплет са славинама	ком	1				
	-водокотлић	ком	1				
	-чуचाвац	ком	1				
3	Демонтажа зидних и подних керамичких плочица постављених на лепку.Плочице скинути, а шут прикупити и одвести на градску депонију,обрачун по м2	м2	38				
4	Демонтажа радијатора и поновна монтажа.Радијатор демонтирати пажљиво,а касније поново намонтирати и офарбати бојом за радијаторе,обрачун по комаду.	ком	1				
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ :							

Сувомонтажни радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПН О без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Равнање зидова и пода цементним малтером и грађевинским лепком након скидања старих керамичких плочица, а као подлога за израду нових керамичких плочица,обрачун по м2	м2	38				
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ :							

Столарски радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПН О без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Набавка и монтажа врата од ПВЦ шестокоморних профила у белој боји, са испуном од панела д=24 мм, обрачун по комаду Димензије 75x210 цм	ком	3				
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ :							

Керамичарски радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПН О без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Набавка и монтажа зидних керамичких плочица на лепку.Након лепљења плочице фуговати фуг масом.Обрачун по м2	м2	31,50				
2	Набавка и монтажа подних керамичких плочица на лепку.Након лепљења плочице фуговати фуг масом, обрачун по м2	м2	6,50				
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :							

Молеро фарбарски радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПН О без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Глетовање зидова и плафона глет масом у две руке.Пре глетовања, са зидова и плафона скинути стару и испуцалу глет масу, а затим премазати грунтоподлогом, а затим глетовати.Обрачун по м2	м2	24,50				
2	Кречење зидова и плафона полудисперзијом у две руке, у боји по избору инвеститора, обрачун по м2	м2	24,50				
УКУПНО МОЛЕРО ФАРБАРСКИ РАДОВИ :							

Разни радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПН О без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Набавка и монтажа умиваоника дим 50x40, комплет са зидном славинам, обрачун по комаду	ком	1				
2	Набавка и монтажа ПВЦ водокотлића, комплет са испирном цеви, обрачун по комаду	ком	2				
3	Набавка и монтажа ПВЦ огледала,обрачун по комаду.	ком	1				
4	Набавка и монтажа WC шоље.Пре монтаже WC шоља поставити одговарајућу цев, и избетонирати у равни са постојећим подом,обрачун по комаду.	ком	2				
5	Набавка и монтажа ЛЕД панела 10 W, дим 20x20 са разводом инсталација.Просечна дужина кабла по панелу је око 5 м.Обрачун по комаду.	ком	3				
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ :							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Седиште суда у Сурдулици

ВРСТА РАДОВА	УКУПНО без ПДВ-а	УКУПНО са ПДВ-ом
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ		
СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		
МОЛЕРО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
РАЗНИ РАДОВИ		
УКУПНО РАДОВИ :		

Судска јединица у Владичином Хану

Припремни радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПНО без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Демонтажа дрвених врата у мокрим чворовима, дим. врата 75x215 цм, обрачун по комаду	ком	3				
2	Демонтажа санитарија у мокрим чворовима	ком	1				
	-умиваоник комплет са славинама	ком	2				
	-водокотлић	ком	2				
3	Демонтажа зидних и подних керамичких плочица постављених на лепку.Плочице скинути, а шут прикупити и одвести на градску депонију,обрачун по м2	м2	21,50				
4	Демонтажа радијатора и поновна монтажа.Радијатор демонтирати пажљиво,а касније поново намонтирати и офарбати бојом за радијаторе,обрачун по комаду.	ком	1				
5	Демонтажа гусаних цеви F 110,обрачун по м1	м1	7,3				
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ :							

Сувомонтажни радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПНО без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Опшивање канализационих цеви влагоотпорним гипс-картон плочама,обрачун по м1	м1	3				
2	Равнање зидова и пода цементним малтером и грађевинским лепком након скидања старих керамичких плочица, а као подлога за израду нових керамичких плочица,обрачун по м2	м2	21,50				
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ :							

Столарски радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПНО без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Набавка и монтажа врата од ПВЦ шестокоморних профила у белој боји, са испуном од панела д=24 мм, обрачун по комаду Димензије 75x210 цм	ком	3				
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:							

Керамичарски радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПНО без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Набавка и монтажа зидних керамичких плочица на лепку. Након лепљења плочице фуговати фуг масом. Обрачун по м2	м2	17				
2	Набавка и монтажа подних керамичких плочица на лепку. Након лепљења плочице фуговати фуг масом, обрачун по м2	м2	4,50				
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :							

Молеро фарбарски радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПНО без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Глетовање зидова и плафона глет масом у две руке. Пре глетовања, са зидова и плафона скинути стару и испуцалу глет масу, а затим премазати грунтоподлогом, а затим глетовати. Обрачун по м2	м2	24				
2	Кречење зидова и плафона полудисперзијом у две руке, у боји по избору инвеститора, обрачун по м2	м2	24				
УКУПНО МОЛЕРО ФАРБАРСКИ РАДОВИ :							

Разни радови

Р.бр	Опис радова	ЈМ	коли чина	Јед.це на без ПДВ-а	УКУПНО без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ- ом	УКУПНО са ПДВ- ом
1	Набавка и монтажа умиваоника дим 50x40, комплет са зидном славином, обрачун по комаду	ком	1				
2	Набавка и монтажа ПВЦ водокотлића, комплет са испирном цеви, обрачун по комаду	ком	1				
3	Набавка и монтажа ПВЦ огледала, обрачун по комаду.	ком	1				
4	Набавка и монтажа WC шоље. Пре монтаже WC шоља поставити одговарајућу цев, и избетонирати у равни са постојећим подом, обрачун по комаду.	ком	1				
5	Набавка и монтажа ЛЕД панела 10 W, дим 20x20 са разводом инсталација. Просечна дужина кабла по панелу је око 5 м. Обрачун по комаду.	ком	2				
6	Набавка и монтажа канализационих цеви F 110 комплет са фазонским коадима. У цену урачунати штемовање и пробијање међусpratне конструкције, обрачун по м1.	м1	7,30				
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ :							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Судска јединица у Владичином Хану

ВРСТА РАДОВА	УКУПНО без ПДВ-а	УКУПНО са ПДВ-ом
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ		
СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		
МОЛЕРО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
РАЗНИ РАДОВИ		
УКУПНО РАДОВИ :		

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	УКУПНО без ПДВ-а	УКУПНО са ПДВ-ом
Седиште суда у Сурдулици		
Судска јединица у Владичином Хану		
У К У П Н О:		